

# ACÉL

## Az acél gyártása és tulajdonságai

**Dr. Kausay Tibor**

**BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék**

**Budapest, 2017. február;  
frissítve: 2018. február**



# AZ ACÉLGYÁRTÁS TERMÉKEINEK RÖVID ISMERTETÉSE

## Vasérc

Vasércnek az olyan **vastartalmú kőzeteket** (vaskőzeteket) nevezzük, amelyekben a vastartalmú ásványok koncentrációja már olyan magas fokú **(legalább 25 tömeg%)**, hogy azokat kohászati úton érdemes feldolgozni. A vasérc-féleségek a vas- és acélgyártás kiindulási nyersanyagai, amelyek közül a legfontosabbak: hematit (vörösvasérc), magnetit (mágnesevasérc), limonit (barnavasérc), sziderit (pátvasérc), fayalit (szilikátos vasérc).

## Nyersvas

A nyersvasat vasércből, **nagyolvasztó kohóban** állítják elő. Az előkészített (meddőtlenített, aprított, osztályozott, kevert, pörkölt stb.) vasércet koksszal és olvadáspontot csökkentő hozaganyaggal helyezik a kohóba. Az olvadáspont csökkentő, salakképző hozaganyag rendszerint mészkő, dolomit, bauxit.

A kohóból kikerülő **nyersvas** egy vasötvözet, amelynek **széntartalma 2,5 - 5,0 tömeg%**, és amely rendszerint 1 - 4 tömeg%-ban tartalmaz szennyezőket: mangánt, szilíciumot, ként, foszfort stb.

A nyersvas-termelésnek kb. 10 - 15 tömeg%-át *öntödei célokra* használják fel, a többiből *acélt* gyártanak.

A nyersvasgyártás **mellékterméke a kohósalak.**

A nagyolvasztó kohósalak a nyersvas előállításakor keletkező szilikátolvadék (*nyersvasgyártási* melléktermék).

Ha a **forró, folyékony kohósalakot** 1 - 7 cm vastagságú rétegekben nagyméretű ágyba öntik, és **egyenletesen, lassan (8 - 10 nap) hagyják lehűlni**, akkor **darabos kohósalakot** nyernek. Ennek szerkezete tömör, és a hűtés során az önsúly-nyomás hatására **átkristályosodik**.

Belőle töréssel, osztályozással feltöltési anyag, szórt útalap, út és vasúti felépítményi kohósalakkő, betonadalékanyag állítható elő.



Folyékony nagyolvasztó kohósalak lehűtése darabos,  
osztályozatlan kohósalakkő gyártása céljára.  
Ózd, 1970-es évek



**Alkalmas útpályák „szórt alapja”, valamint ágyzatok,  
feltöltések készítésére. Szemnagysága 0 – 140 mm.**



Ha a **forró, folyékony kohósalakot** egyenletesen elosztatva, perforált, habosító tálcára juttatják, és a perforált falon át 4 - 5 atü nyomással vizet nyomnak, akkor **a vízsugár a beömlő forró salakkal érintkezve gőzzé válik, és a salakot habosítja.** A még izzó, de már habosított salak a hűtőterre kerül, ahol lassan hűlve **átkristályosodik.**

Ez a **habosított kohósalak**, amely törve és osztályozva hőszigetelő anyagként, vízszűrő anyagként, könnyűbeton-adalékanyagként hasznosítható.

- atü (Atmosphäre Überdruck) =  
az att atmoszféra túlnyomás német megfelelője
- 1 att (a technikai atmoszféra túlnyomása) =  
az 1 at feletti nyomás
- 1 at (technikai atmoszféra) =  $1 \text{ kp/cm}^2 = 98066,5 \text{ N/m}^2 = 0,980665 \text{ bar} = 0,967841 \text{ atm}$

**Ha a forró, tűzfolyós kohósalak-olvadékot ún. granulálótornyban vízzel gyorsan hűtik le, akkor szemcsés szerkezetű, nagyrészt üveges állapotú, ún. granulált kohósalak keletkezik, amelynek rejtett hidraulikus tulajdonsága van.**

**A granulált kohósalak-zagyot víztelenítik, miáltal víztartalma jelentősen lecsökken.**

**A granulálás során keletkező vízgőzt kondenzálják (lehűtik folyékony vízzé), és a befecskendezett többletvízzel együtt a forró víz tárolóban összegyűjtve vezetik a víz-körfolyamatba.**

**A granuláláshoz szükséges vizet az így visszanyert vízhez mintegy  $0,5 \text{ m}^3/(\text{kohósalak tonna})$  friss vizet keverve állítják elő.**

**A granulált kohósalak** portlandcement-klinkerrel, égetett darabos mésszel, égetett dolomittal, anhidrittel együtt finomra őrölve, és vízzel keverve, vagy önmagában finomra őrölve, és gerjesztőkkel (portlandcement, mészhidrát, őrölt égetett mész), valamint vízzel keverve, víz alatt is megszilárduló kötőanyaggá válik.

Van olyan cementgyár is, ahol a granulált kohóhsalakat golyósmalomban külön őrlik, és az őrölt granulált kohósalakot a megőrölt portlandcement-klinkerhez (tulajdonképpen a portlandcementhez) keverik.

Ennél fogva az őrölt granulált kohósak (kohósalakliszt) felhasználása alapvetően kétféle:

**1) A granulált kohósalakot**


- a lehűlt portlandcement-klinkerhez keverik, és a keveréket golyós- vagy görgősmalomban megőrölve (együttőrlés),
- vagy a külön őrölt granulált kohósalakot a portlandcementhez keverve

gyártják a CEM II kspc jelű kohósalak-portlandcementet és a CEM III ksc jelű kohósalakcementet.

**2) Az őrölt granulált kohósalakot (kohósalaklisztnek is nevezik) a beton készítése során külön keverik a beton összetevőihöz. Az így felhasználható őrölt granulált kohósalakot rejtett hidraulikus (vízzel kötőképes) tulajdonságánál fogva a II. típusú kiegészítőanyagok csoportjába sorolják.**



# Kohósalaktermékek gyártásának vázlata




A **kiegészítőanyagok** **finom szemű szervetlen** (esetleg szerves) **anyagok**, amelyeket a beton egyes tulajdonságainak javítására, vagy különleges tulajdonságainak kialakítására szokás alkalmazni. Nem tévesztendő össze az adalékszerekkel.

A **szervetlen kiegészítőanyagok** az MSZ EN 206:2014 (és MSZ 4798:2016) betonszabvány szerint **I. típusú** inert (a cement kötési-szilárdulási folyamatát *nem* befolyásoló) kiegészítőanyagok vagy **II. típusú** aktív (a cement kötési-szilárdulási folyamatát befolyásoló) kiegészítőanyagok lehetnek.

Az **őrölt granulált kohósalak** aktív (II. típusú) kiegészítőanyag. **Aktív (II. típusú) kiegészítőanyagnak, hidraulitnak** (vagy egyszerűen hidraulikus kiegészítőanyagnak) a *puccolános* és a *rejtett (latens) hidraulikus* tulajdonságú anyagok összességét nevezzük.

A **hidraulitok** amorf, üveges szerkezetű anyagok.





## Öntöttvas és öntöttacél

Öntödei termék a **nyersvasból előállított öntöttvas és öntöttacél**.

Az öntöttvas széntartalma több, mint 2,06 tömeg%, míg az öntöttacél széntartalma legfeljebb 2,06 tömeg%.

Az **öntöttvasból** például szürkevas-öntvényeket gyártanak, az építőiparban szerkezeti anyagként ridegsége, kis húzószilárdsága miatt ma már nem igen használják. (Az első budapesti Lánchíd keresztartói öntöttvasból készültek.) Az öntöttvas fajták esetén különbséget kell tenni a húzószilárdság és az annál jóval nagyobb nyomószilárdság között.

Az **öntöttacélból** nagyszilárdságú acélöntvényeket, például tartószerkezetekhez sarukat, csuklókat gyártanak.

Bár a 2,06 tömeg%-nál kisebb széntartalmú vasfajtákat acéloknak nevezik, az öntöttacélt nem szokás a tulajdonképpeni acélok közé sorolni.



# Acél

Az acélt nyersvasból gyártják. Az acélgyártásnak többféle módja van:

**Konverteres** (konverter = a nyersvas hevítésére használt körte vagy henger alakú tartály) **eljárások**, például Bessemer-, Thomas-eljárás, amelyekkel csak speciális összetételű nyersvasakat lehet feldolgozni;

**Martin-eljárás (Siemens-Martin eljárás)**, amely a nyersvas összetételére nem kényes. A Martin-kemence váltakozó lángjárású gázkemence. (A Siemens-Martin eljárást fokozatosan korszerűbb acélgyártási módszerek váltják fel.)

## Siemens-Martin-salak (Martin salak)

A nagyolvasztó kohóból kikerülő nyersvas további tisztítás céljából például a Siemens-Martin kemencébe kerül. A Siemens-Martin kemence az acélgyártás eszköze.

A *Siemens-Martin-salak* (Martin salak) a Martin-eljárás szerinti acélgyártás során keletkezik, tehát *acél-gyártási* melléktermék. A Martin-salak sokkal több szennyező anyagot tartalmaz, mint a kohósalak, **a kétféle salak között összetétele és eltérő tulajdonságai folytán éles különbséget kell tenni.**

Például az ózdi Martin-salakot sajnos az 1990-es évek elején felhasználták beton-adalékanyagként, de az néhány év alatt a **beton tönkremenetelét okozta.** Ennek az volt az oka, hogy az ózdi Martin-acélsalak **szabad magnézium-oxidot** (periklászt) tartalmaz, amely nedvesség (a levegő páratartalma) hatására a betonban lassan beoltódik, és dolomit-mészhidráttá (brucittá) átalakulva térfogatát kétszeresére növeli, és a megszilárdult betont összerepeszti.

A betont a Martin-salak **kéntartalma** is károsíthatja.



Az építőipari acélok széntartalma kevesebb, mint 1,7 tömeg%.

Főbb csoportosításuk az alakítás, a tulajdonságok, a felhasználás szerint a következő:


Melegen hengerelt szerkezeti acélok;

Melegen hengerelt betonacélok;

Hidegen alakított (hidegen hengerelt és hidegen húzott) betonacélok;

Hidegen húzott feszítőacélok (feszítőhuzal, feszítőpászma);


Melegen hengerelt feszítőacél (feszítőrúd).



**Szerkezeti acélok**

2017.02.23 14:





## Melegen hengerelt betonacélok

# A betonacélok mechanikai és technológiai tulajdonságai

1. táblázat

Az acélminőség jele	Névleges átmérő $d$ vagy $d_1$	Szakító-szilárdság $R_m$ N/mm <sup>2</sup> legalább	Folyáshatár <sup>1)</sup> $R_{eH}$ N/mm <sup>2</sup>	Szakadási nyúlás $A_s$ % legalább	A hideghajlítás <sup>2)</sup>		A szelvény alakja
					tüske-átmérője	hajlítási szöge	
B 38.24	6–40	370	235	25	$d$	180°	Kör
B 38.24B			235–420				
B 50.36	8–40	490	350	23	$2 d_1$		Az 1. ábra szerinti csavarható bordás
B 60.40	8–40	590	390	14	$3 d_1$	90°	A 2. ábra szerinti nyílbordás
B 60.50 S <sup>3)</sup>	6–12		490			$3 d$	180°
B 60.50	8–28			18	$3 d_1$	A 3. ábra szerinti csavarbordás	
B 75.50	8–16			740	10	$4 d_1$	90°


<sup>1)</sup> Ha az acélnek nincs élesen jelentkező folyáshatára, akkor az értékek  $R_{eH}$  helyett  $R_{10,5}$ -re vonatkoznak. A folyáshatárt – a B 38.24 B jelű betonacél kivételével – a 3.5.3. szakasz szerint kell minősíteni.

<sup>2)</sup> A betonacélnek a hajlítást repedés vagy törés nélkül kell viselnie.

<sup>3)</sup> A B 60.50 S jelű betonacélt csak hegesztett síkhálók készítéséhez szabad alkalmazni.

**MSZ 339:1987 „Melegen hengerelt betonacél” érvényes magyar nemzeti szabvány**  
**Vasbeton szerkezetbe ma már csak olyan betonacélt szabad beépíteni,**  
**amelynek a folyáshatára legalább 490 N/mm<sup>2</sup>**

A **B 50.36** jelű csavarható bordás betonacél alakja és bordakiképzése feleljen meg az 1. ábrának, méi a **4.** táblázat előírásainak.




**MSZ 339:1987 „Melegen hengerelt betonacél”  
érvényes magyar nemzeti szabvány**

1. ábra



A **B 60.40** jelű nyílbordás betonacél alakja és bordakiképzése feleljen meg a 2. ábrának, méretei táblázat előírásainak.




2. ábra

**MSZ 339:1987 „Melegen hengerelt betonacél”** érvényes magyar nemzeti szabvány

4. A B 60.50 jelű csavarbordás betonacél alakja és bordakiképzése feleljen meg a 3. ábrának, méretei pedig táblázat előírásainak.


Az egyenes szálakban szállított betonacélon hosszborða jelenléte nem kifogásolható.



MSZ 339:1987 „Melegen hengerelt betonacél”  
érvényes magyar nemzeti szabvány

3. ábra

A **B 75.50** jelű csavarbordás betonacél alakja és bordakiképzése feleljen meg a 4. ábrának, méretei pedig táblázat előírásainak.




4. ábra

**MSZ 339:1987 „Melegen hengerelt betonacél”  
érvényes magyar nemzeti szabvány**



### 8.2.2.3

Die Werkkennzeichen müssen sich auf dem Stab in Abständen von max. 1,5 m wiederholen.



**A jelnek 1,5 m-ként ismétlődnie kell.**


**Ország és gyártómű jelölése betonacélon a bordakiosztással a DIN 488-1:2009 szabvány szerint**

#### Legende

- 1 Anfang
- 2 Land (1)
- 3 Trennung
- 4 Werk (8)
- 5 Ende

a) — Werkkennzeichnung mit einstelliger Werknummer

**a) A gyártómű jelölése egyjegyű számmal**



#### Legende


- 1 Anfang
- 2 Land (1)
- 3 Trennung
- 4 Werk (13)
- 5 Ende

- 1 Anfang = Jel kezdete
- 2 Land = Ország
- 3 Trennung = Határolójel
- 4 Werk = Gyártómű
- 5 Ende = A jel vége

b) — Werkkennzeichnung mit zweistelliger Werknummer

**b) A gyártómű jelölése kétjegyű számmal**

Bild 4 — Werkkennzeichnung von Betonstabstahl



**Hét- és három-eres feszítőpázmák, a felső korrózió elleni bevonattal ellátva**




# Feszítőhuzalok lehorgonyyzása




2010/5/26 9:47




A felhajlási, szögforgási és nyomatéki ábrák vázlata



Vasbetontartó  
feszítésének  
értelme



Hét-eres pászmákkal feszített  
Span-Deck vasbeton földémpalló



16,3 mm

Korrózió elleni  
bevonattal ellátott  
hét-eres  
feszítőpászma

## Az acél széntartalma

**Acéloknak** azokat a — nyersvas feldolgozásával nyert — kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek **széntartalma kevesebb, mint 2,06 tömeg%.**


**Az öntött acélok széntartalma 1,70 – 2,06 tömeg%, a tulajdonképpeni építőipari acélok széntartalma kevesebb, mint 1,7 tömeg%.**

**A szén az acél legfontosabb ötvözője.** A szénttartalom növekedésével növekszik a betonacél folyáshatára és szakítószilárdsága, csökken a nyúlása, kontrakciója és ütőmunkája (lásd az ábrát a következő oldalon).

Az acélok nyomódiagramja hasonló a húzódiagramjukhoz, de a nyomószilárdság a húzószilárdságnál valamivel nagyobb, ezért **a húzószilárdságot tekintik mértékadónak, és a nyomószilárdságot általában nem vizsgálják.**

$1 \text{ kp/mm}^2 \sim 10 \text{ N/mm}^2$

Szakítószilárdság,  $\text{kp/mm}^2$   
 Folyáshatár,  $\text{kp/mm}^2$   
 Nyúlás, %  
 Kontrakció, %



VI. 139. ábra

A széntartalom hatása az acél mechanikai tulajdonságaira

**Forrás:**  
**Dr. Palotás**  
**László:**  
**Fa – kő – fém –**  
**kötőanyagok.**  
**Mérnöki**  
**szerkezetek**  
**anyagtana,**  
**2. kötet.**  
**Akadémiai**  
**Kiadó.**  
**Budapest, 1979.**



## Az acél hegeszthetősége

A szenen kívül más ötvözőt nem tartalmazó ún. ötvözetlen szénacél általában akkor hegeszthető, ha a széntartalma legfeljebb 0,22 – 0,25 tömeg%.

**A hegeszthető acél ne legyen edzhető.** (Edzés az a hőkezelési eljárás, amikor az acélt felmelegítik 950 °C fölé, majd nagy sebességgel lehűtik. Az edzés célja a nagykeménységű szövetszerkezet előállítása. Az erősen edzett acélok üvegszerűen ridegek.)

A nem edzhető acél-ötvözetek az edzhetőknél puhábbak, ezért azokat **lágymasnak (lágyacélnak)** nevezik, ezt az elnevezést sokszor a betonacél szinonimájaként használják.

A betonacélokat meleg hengerléssel vagy hideg alakítással gyártják.

A 0,22 – 0,25 tömeg%-nál nem nagyobb széntartalmú **melegen hengerelt betonacélok** (MSZ 339:1987) és a legfeljebb 0,2 tömeg% széntartalmú **hidegen alakított (hidegen hengerelt és hidegen húzott) betonacélok** („hálóacélok”, MSZ 982:1987 és DIN 488-1:2009) jól hegeszthetők.

A **hidegen húzott feszítőhuzalok** (ötvözetlen acélhuzalok, MSZ 5720:1993, prEN 10138-1:2000, DIN EN 10138-1:2000, MSZ EN 10027-1:2017) széntartalma 0,45 – 0,80 tömeg%, tehát **nem hegeszthetők**.

A szénen kívül más ötvözőt is tartalmazó, ún. **ötvözött szénacél hegeszthetőségét** az ötvöző elemek (szén, mangán, króm, molibdén, vanádium, nikkel, réz,) mennyiségét is figyelembe vevő **szénegyenérték ( $C_{ekv}$ ) fejezi ki**, amelynek megengedett legnagyobb értéke a hegesztendő anyag vastagságától ( $d$ ) függ, elegendő üzembiztonság mellett például

$d = 6,35$  mm esetén  $C_{ekv} \leq 0,45$  tömeg%,

$d = 12,7$  mm esetén  $C_{ekv} \leq 0,40$  tömeg%,

$d = 25,4$  mm esetén  $C_{ekv} \leq 0,35$  tömeg%.

Forrás: *Balázs György: Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984. 12.7. táblázat.*

A **szénegyenértéket** ( $C_{ekv}$ , ill.  $C_{eq}$ ) a hegeszthető betonacélokra az MSZ EN 10080:2005 európai szabvány az anyagvastagságtól függetlenül a következő képletből számítja ki:

$$C_{eq} \% = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$


és a hegeszthetőség feltételeként

olvadékvizsgálat esetén  $C \% \leq 0,22$  és  
 $C_{eq} \% \leq 0,50$  tömeg%;

termékvizsgálat esetén  $C \% \leq 0,24$  és  
 $C_{eq} \% \leq 0,52$  tömeg%

követelményt támasztja.






## Hegesztési varrat vizsgálata hideghajlítással

Forrás:

**Palotás László:** Fa – kő – fém – kötőanyagok. Mérnöki szerkezetek anyagtana. 2. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1979., illetve

**Balázs György:** Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984.




12.10. ábra. Betonacélok jellegzetes  $\sigma - \epsilon$  diagramjai  
Kausay

## Betonacélok és feszítőhuzalok jellegzetes feszültség – fajlagos alakváltozás diagramja

Az ábra különböző szakítószilárdságú **melegen hengerelt** (jele B) és **csavart betonacélok** (jele Cs), valamint **hidegen húzott feszítőhuzal** (jele: 1600.5M) jellegzetes feszültség – fajlagos alakváltozás ( $\sigma - \epsilon$ ) **diagramját** egy koordináta-rendszerben ábrázolva veti össze.






12.10. ábra. Betonacélok jellegzetes  $\sigma$ - $\epsilon$  diagramjai  
Kausay

**Az ábrán megfigyelhető, hogy a szilárdság növekedésével csökken a legnagyobb teherhez tartozó nyúlás és a szakadó nyúlás (amely utóbbit olykor teljes nyúlásnak is nevezik) is.**

**Az ábrán az  $E = 210.000 \text{ N/mm}^2$  a melegen hengerelt betonacél, az  $E = 190.000 \text{ N/mm}^2$  a hidegen húzott feszítőhuzal kezdeti rugalmassági modulusa.**



A **folyási nyúlás** (németül: Lüdersdehnung), vagy más szóval nyúlás a folyás alatt a maradó nyúlás (plasztikus vagy képlékeny alakváltozás) része.

Az ábra forrása:

<http://vergleichsspannung.de/glossar/luedersdehnung/>

A folyás jelenségét a beágyazott (idegen) szén és nitrogén atomok (C, N) és az atomi rácssíkok akadályozott átrendeződése együttes hatására vezetik vissza. A szövetszerkezetbe beágyazott idegen atomok környezetében a húzás folytán a kristálysíkok hézagjai kissé megnőnek ( $a_1 > a_2$ ), itt az idegen atomok feldúsulnak,

és akadályozzák a rácssíkok rugalmas alakváltozását.

Az idegen atomok (ezek mérete az alapszövet atomjainál kisebb) felhalmozódását a húzófeszültségi tartományban

**Cottrell-felhőnek** nevezik.




Bild 2-11 Bestimmung des Elastizitätsmoduls aus dem Anstieg der Hookeschen Geraden

Rugalmassági modulus értelmezése




Bild 2-12 Interstitiell gelöste Fremdatome lagern sich bevorzugt im Zugspannungsfeld von Versetzungen ein (Cottrell-Wolke) und behindern die Versetzungsbewegung

Forrás: *Frank Hahn:*

Werkstofftechnik-Praktikum. Hanser Verlag, 2015. és

*Thiele Ádám (WTOSJ2, BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, Házi feladat, 2011.:*


*A szilárdságnövelés lehetőségei*



**Az acél rugalmasságát jól szemlélteti a csúcssín hajlása, figyeljék meg:**

**<http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/csucssin/csucssin.ppt>**

**<http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/csucssin/csucssin.wmv>**



**A betonacélok legfőbb jellemzője a folyáshatárnak** nevezett feszültség, amelyet a lényegében változatlan erő mellett fellépő nyúlások jellemeznek.

Az ún. **felső folyáshatár** elérése után a  $\sigma - \varepsilon$  ábra kissé visszaesik, és ezt az ún. alsó folyáshatárt felkeményedő szakasz követi egészen a szakadásig. **A termékszabványok általában a felső folyáshatárt nevezik meg.**

**A hideg átalakítás során a melegen hengerelt csavart betonacélok és az ugyancsak melegen hengerelt acélból gyártott hidegen húzott feszítőhuzalok elvesztik folyáshatárukat.**

**A hidegen alakított acéloknak, számos ausztenites rozsdamentes acélnak, alumínium- és rézötvözetnek stb. nincs határozott folyáshatára.**




Bild 2-9 Spannung-Dehnung-Diagramm eines Werkstoffs mit ausgeprägter Streckgrenze

- 1 Bereich der elastischen Verformung
- 2 Bereich der Lüdersdehnung
- 3 Bereich der Gleichmaßdehnung
- 4 Bereich der Brucheinschnürung
- $R_{eH}$  obere Streckgrenze
- $R_{eL}$  untere Streckgrenze
- $R_{p0,2}$  0,2%-Dehngrenze (Dehngrenze bei plastischer Extensometerdehnung von 0,2%)
- $R_m$  Zugfestigkeit
- $A_g$  Gleichmaßdehnung
- $A$  Bruchdehnung




Bild 2-10 Spannung-Dehnung-Diagramm eines Werkstoffs ohne ausgeprägte Streckgrenze

1. Rugalmas alakváltozás tartománya
2. Folyási nyúlás tartománya
3. Egyenletes nyúlás tartomány
4. Befűződési tartomány
- $R_{eH}$  Felső folyáshatár
- $R_{eL}$  Alsó folyáshatár
- $R_{p0,2}$  0,2%-os nyúlási határ
- $R_m$  Húzószilárdság
- $A_g$  Egyenletes megnyúlás
- $A$  Törési megnyúlás

Forrás:


**Frank Hahn:**  
Werkstofftechnik-  
Praktikum. Hanser  
Verlag, 2015.

Feszültség-nyúlás  
ábra folyáshatárral  
és folyáshatár nélkül


Hookesche Gerade =  
Hook-egyenes

Bruch = Törés

Einschwinger-  
scheinung  
(belengési jelenség)  
= A folyáshatár  
legmélyebb  
pontja, amelyet  
nem szokás  
figyelembe venni








Melegen hengerelt **betonacél**


húzófeszültség – fajlagos megnyúlás diagramja



Hidegen alakított **betonacél**

A 0,2% maradó nyúláshoz tartozó névleges folyáshatár ( $f_{0,2}$ )  
(nevezik 0,2%-os egyezményes folyáshatárnak is)

Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 3.7. ábrája



Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány  
3.9. ábrája: Feszültség-alakváltozás  
diagram szokásos **feszítőacélhoz**

A 0,1% maradó  
nyúláshoz tartozó  
névleges folyáshatár  
( $f_{p0,1}$ ) (nevezik 0,1%-os  
egyezményes  
folyáshatárnak is),  
illetve a húzószilárdság  
( $f_p$ ) értéke egyenlő a  
0,1% maradó  
nyúláshoz tartozó  
teher, illetve a  
legnagyobb  
tengelyirányú teher  
értéke és a névleges  
keresztmetszeti terület  
hányadosával az  
MSZ EN 1992-1-1:2010  
szabvány 3.9. ábrának  
értelmezése szerint.


A **betonacél folyáshatárának** az igénybevevhetőség szempontjából nagy jelentősége van.

A beépített **betonacél** a **határszilárdságig terhelhető**, amely határszilárdság a folyáshatár és a biztonsági tényező hányadosa.

A hidegen húzott **feszítőhuzalok** sem vehetők igénybe a szakítószilárdságig, hanem csak a számítással meghatározható névleges, vagy egyezményes folyáshatár és a biztonsági tényező hányadosát képező **határszilárdságig**.

A **határszilárdság** meghatározásához az épületek acélszerkezeteire vonatkozó MSZ EN 1993-1-1:2009 (Eurocode 3) szabványtervezet szerint a **melegen hengerelt szerkezeti acél** képlékeny teherbírásra vonatkozó **biztonsági tényezőjének** az értéke 1,1. Az MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) szabvány szerint a **betonacél** folyáshatárának, a **feszítőhuzal** és a **feszítőpászma** 0,1 %-os egyezményes folyáshatárának (azaz a 0,1% maradó nyúláshoz tartozó névleges folyáshatár) **biztonsági tényezője** 1,15.








Névleges átmérő,  $d_{\text{névl}} = 12 \text{ mm}$

Megnyúlás  $5 \times d_{\text{névl}} = 60 \text{ mm}$  hosszon:  $\Delta L_{5 \times d} = 73,64 - 60 = 13,64 \text{ mm}$

Fajlagos megnyúlás  $5 \times d_{\text{névl}} = 60 \text{ mm}$  hosszon:  $\varepsilon_{5 \times d} \% = 100 \times \Delta L_{5 \times d} / 60 = 22,7\%$ <sup>4.4</sup>



Ha a szakadás a jeltávolság körpárharmadán kívül le-  
vetkezett be, akkor a kapott mérési eredményt javítani  
kell. A kísérlet előtt a próbapálcia jeltávolságát 10  
3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Beer – Kiss – Párkányiné: Fémismeret és gépgyártás-  
technológia. Mezőgazdasági Kiadó, 1961.

illette 20 részre osztjuk be. Előrakítás után a szakadás helyéhez legközelebb eső osz-  
tót helyet 0-val jelölve, a  
többi jelet sorjában 1, 2, 3 stb...  
számokkal látjuk el mind-  
két oldalon. A rövidebb da-

rabon lemérjük a szakadástól a jeltávolság végéig az  $L'$   
hosszúságot, a hosszabb darabon a szakadás helyétől a raki-  
tás előtti fél jeltávolságnak megfelelő osztásig mért  $L''$  hosszúsá-  
got, és kisebbik részből a féljeltávolsághoz hiányzó részt,  $L'''$ -t.  
Azaz a hosszabb oldalon rendelkezésre álló megmért jeltávolsá-  
sághoz hozzá adjuk a rövidebb rész rész - (fél) délke-  
resre álló megmért törtjeltávolságát és még kiegészít-  
jük ez utóbbitől hiányzó, ezt megmért féljeltávolsággá  
tevő, a hosszabb oldalon visszamért szakaszzal.  $L_c = L' + L'' + L'''$

Régebben a mérési alaphossz  $L_0 = 10 \times d$  volt, most  $5 \times d$ .



**Kontrakció nélküli,  
rideg szakadási  
felület**

**Szépen kontrahált  
szakadási felület**

**Melegen hengerelt betonacél** '03 03 11

**Kontrakció = Befűződés = A keresztmetszeti terület ( $A_0$ )  
csökkenésének ( $A_0 - A_{\text{kontrahált}}$ ) fajlagos értéke a szakadás helyén:**

$$Z\% = \frac{A_0 - A_{\text{kontrahált}}}{A_0} \times 100 = \frac{d_0^2 - d_{\text{kontrahált}}^2}{d_0^2} \times 100$$



## Az acélok jelölése

Az acélok jelölése a korábbi évtizedekben szokásos jelölésekhez képest napjainkra megváltozott.

Amíg **korábban** a **betonacél** jelében a betűjelet követően általában folyáshatár és a szakítószilárdság  $\text{kp/mm}^2$ -ben kifejezett követelmény értéke állt, addig **napjainkban** a betonacél szilárdsági tulajdonságainak követelményeként a **folyáshatár** (jele:  $R_e$ , újabban  $f_y$ )  $\text{N/mm}^2$ -ben kifejezett jellemző (karakterisztikus) értékét ( $f_{yk}$ ) használják.

Az MSZ 339: szabvány szerint a folyáshatár tapasztalati (mért) átlagértékéből ( $f_{ym,test}$ ) a folyáshatár tapasztalati jellemző értéke ( $f_{yk,test}$ ) a következő összefüggéssel számítandó ki:

$$f_{yk,test} = f_{ym,test} - k_n \times s_{test}$$

ahol:  $k_n$  = a próbapálcák számától függő tényező ( $n = 5$  esetén 1,97);  
 $s_{test}$  = a mért folyáshatár értékek szórása,  $\text{N/mm}^2$

A korábbiakhoz képest a **betonacél** folyáshatára a szakítószilárdsághoz közelebb esik (**A, B, C duktilitási osztály**), a szilárdsági követelmény megnövekedett, az MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) szabvány szerint a vasbetonszerkezetek  $400\text{-}600 \text{ N/mm}^2$  folyáshatárú betonacéllal készüljenek.

**A betonacél A, B, C duktilitási (alakíthatósági) osztályának** egyik követelménye, a szakítószilárdság ( $f_t$ ) és a folyáshatár ( $f_y$ ) hányadosa jellemző (karakterisztikus) értékének megengedett legkisebb értéke, rendre:

$$(f_t/f_y)_k \geq 1,05 \text{ (A osztály);}$$

$$(f_t/f_y)_k \geq 1,08 \text{ (B osztály);}$$

$$(f_t/f_y)_k \geq 1,15 \text{ (C osztály), de } < 1,35.$$

Ez a hányados mintegy 15 évvel ezelőtt még jelentősen nagyobb szám volt, azaz az újabb gyártmányok esetén a folyáshatár közelít a szakítószilárdsághoz.

A másik követelmény a **legnagyobb teherhez tartozó fajlagos megnyúlás** jellemző (karakterisztikus) értékének megengedett legkisebb értéke, rendre:

$$\varepsilon_{uk} \geq 2,5\% \text{ (A osztály);}$$

$$\varepsilon_{uk} \geq 5,0\% \text{ (B osztály);}$$


$$\varepsilon_{uk} \geq 7,5\% \text{ (C osztály)}$$

**(MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány C1. táblázatából).**

Termékszabvány jele	Acél jele Példa	Folyáshatár		Szakítószilárdság	
		(kp/mm <sup>2</sup> )	N/mm <sup>2</sup>	(kp/mm <sup>2</sup> )	N/mm <sup>2</sup>
Általános rendeltetésű ötvözetlen, melegen hengerelt szerkezeti (szén)acél					
MSZ 500:1974 visszavonva	A 50	(28-30)	275-294	(50-64)	490-628
MSZ EN 10025:1990 visszavon.	Fe 510	–	335-355	–	490-510
MSZ EN 10025-1:2005	S 355	–	335-355	–	490-510
Melegen hengerelt hídszerkezeti acél					
MSZ 112:1958 visszavonva	A 50.35.12	(35)	343	(50-60)	490-589
Melegen hengerelt betonacél vasbeton szerkezetekhez					
MSZ 339:1987	B 60.50	(50)	490	(60)	590
MSZ 982:1987	BHB 55.50	(50)	490	(55)	540
prEN 10080-1:2004 visszavonva	S 500 A, B, C	–	420-500	–	
MSZ EN 1992-1-1:2010					
MSZ EN 10080:2005 (Betonacél. Hegeszthető betonacél)	Nincs jel	–	500	–	például 1,08·500=540
Hidegen alakított betonacél vasbeton szerkezetekhez					
MSZ EN 10080:2005 (Betonacél. Hegeszthető betonacél)	Nincs jel	–	0,2%-os egyezményes folyáshatár jellemző (karakterisztikus) értéke, legalább 500	–	például legalább 1,05×500 = 525
MSZ EN 10027-1:2017 (Acélok jelölési rendszere. 1. rész: Az acélminőségek jele)	B500A	–	0,2%-os egyezményes folyáshatár jellemző (karakterisztikus) értéke, legalább 500	–	például legalább 1,05×500 = 525



Termékszabvány jele	Acél jele Példa	Folyáshatár		Szakítószilárdság	
		(kp/mm <sup>2</sup> )	N/mm <sup>2</sup>	(kp/mm <sup>2</sup> )	N/mm <sup>2</sup>
Hidegen húzott <b>feszítőhuzal</b> feszített vasbeton szerkezethez					
C = a feszítőhuzal jele Ø = a névleges átmérő mm-ben			0,1 %-os egyezményes folyáshatár jellemző (karakterisztikus) értéke		Jellemző (karakterisztikus) érték
MSZ 5720:1993	1770.Ø	-	1450	-	1770
MSZ EN 10138-1:2000	Y 1770 C Ø	-	1450	-	1770
Feszítőpászma feszített vasbeton szerkezethez					
S = a pászma jele a huzalok számával (például 7 eres) Ø = a névleges átmérő mm-ben			0,1 %-os egyezményes folyáshatár jellemző (karakterisztikus) értéke		Jellemző (karakterisztikus) érték
MSZ EN 10138-3:2000	Y 1860 S 7 Ø	-	1580	-	1860



**Példa a  
melegen hengerelt  
betonacél  
szakító diagramjára**

**Példaképpen  
számítsuk ki egy  
melegen hengerelt  
betonacél szilárdsági  
és alakváltozási  
jellemzőit, amelynek  
húzókísérlete során a  
következő adatokat  
mértük:**

**A próbapálca névleges átmérője:  $d_{\text{névl}} = 12 \text{ mm}$**

**A próbapálca tömege:  $M = 695 \text{ g}$**

**A próbapálca hossza:  $h = 801 \text{ mm}$**

**A próbapálca befogási hossza (a megnyúlás mérési alaphossza):  
 $L_0 = 400 \text{ mm}$**

**A felső folyáshatárhoz tartozó húzóerő:  $R_{\text{e,felső,test,i}} = 67,5 \text{ kN}$**

**A felső folyáshatárhoz tartozó megnyúlás:  $\Delta L_{\text{felső folyáshatár}} = 11 \text{ mm}$**

**Az alsó folyáshatárhoz tartozó megnyúlás:  $\Delta L_{\text{alsó folyáshatár}} = 17 \text{ mm}$**

**A szakítóerő:  $R_{\text{m,test,i}} = 76,0 \text{ kN}$**

**A legnagyobb teherhez tartozó nyúlás:  $\Delta L_u = 63 \text{ mm}$**

**A megnyúlás  $5 \times d_{\text{névl}} = 60 \text{ mm}$  hosszön:  $\Delta L_{5 \times d} = 72,9 - 60 =$   
 $= 12,9 \text{ mm}$**

**Befűződött átmérő a szakadás helyén (kontrahált átmérő):  
 $d_{\text{kontrahált}} = 9,0 \text{ mm}$**

**Az acél testsűrűsége:  $\rho_{\text{acél}} = 7,85 \text{ g/cm}^3$**

## Számítási eredmények:

**A próbapálca helyettesítő keresztmetszeti területe:**

$$A_0 = \frac{M}{\rho_{acél}} = \frac{695}{7,85 \cdot 80,1} = 1,105 \text{ cm}^2 = 110,5 \text{ mm}^2$$

**A próbapálca helyettesítő átmérője:**

$$d_0 = \sqrt{\frac{4 \cdot A_0}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 110,5}{3,14}} = 11,9 \text{ mm}$$

**Folyáshatár:**

$$\sigma_{folyáshatár} = \frac{R_{e, felső, test, i}}{A_0} = \frac{67500}{110,5} = 610,9 \text{ N / mm}^2$$

**Megjegyzés: A szabványok nem a helyettesítő, hanem a névleges átmérővel és keresztmetszeti területtel számolnak.**



## A felső folyáshatárhoz tartozó fajlagos megnyúlás:

$$\varepsilon_{\text{felső folyáshatár}} \% = \frac{\Delta L_{\text{felső folyáshatár}}}{L_0} \cdot 100 = \frac{11}{400} \cdot 100 = 2,75 \%$$

## Az alsó folyáshatárhoz tartozó fajlagos megnyúlás:

$$\varepsilon_{\text{alsó folyáshatár}} \% = \frac{\Delta L_{\text{alsó folyáshatár}}}{L_0} \cdot 100 = \frac{17}{400} \cdot 100 = 4,25 \%$$

## Szakítószilárdság:

$$\sigma_{\text{szakító}} = \frac{R_{m, \text{test}, i}}{A_0} = \frac{76000}{110,5} = 687,8 \text{ N} / \text{mm}^2$$

**Szakítóerő és a folyáshatárhoz tartozó erő hányadosa, a duktilitás (alakíthatóság) egyik jellemzője:**

$$\frac{R_m}{R_e} = \frac{76,0}{67,5} = 1,13 > 1,08 \Leftarrow a \text{ B duktilitási osztály egyik követelménye}$$

**Legnagyobb teher alatti nyúlás, a duktilitás (alakíthatóság) másik jellemzője:**


$$\varepsilon_u \% = \frac{\Delta L_u}{L_0} \cdot 100 = \frac{63}{400} \cdot 100 = 15,75 \% \Leftarrow a \text{ C duktilitási osztály másik követelmény}$$

**Fajlagos megnyúlás  $5 \cdot d_{\text{névl}}$  ( $5 \cdot 12 = 60 \text{ mm}$ ) hosszon**


$$\varepsilon_{5 \cdot d} \% = \frac{\Delta L_{5 \cdot d}}{60} \cdot 100 = \frac{12,9}{60} \cdot 100 = 21,50 \%$$

**Kontrakció:**

$$Z \% = \frac{A_0 - A_{\text{kontrahált}}}{A_0} \cdot 100 = \frac{d_0^2 - d_{\text{kontrahált}}^2}{d_0^2} \cdot 100 = \frac{11,9^2 - 9,0^2}{11,9^2} \cdot 100 = 42,8 \%$$



**Példaképpen**  
számítsuk ki egy **hidegen**  
**húzott feszítőhuzal** erő és —  
indikátor órákon leolvasott  
— nyúlás adataiból  
a  $\sigma - \varepsilon$  görbe pontjait.



# Szám példa

## Elmozdulás mérő indikátor óra



Feszítőhuzal $\sigma$ - $\varepsilon$ görbéjének felvétele								
F, erő kN	Óraleolvasás, mm		$\Sigma \Delta l_{bal}$	$\Sigma \Delta l_{jobb}$	$\Sigma \Delta l_{\text{átl}}$	$\Sigma \Delta l_{\text{javított}}$	$\varepsilon$	$\sigma$
	bal	jobb	mm		mm	mm	%	N/mm <sup>2</sup>
0	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0
6	0,516	0,271	0,000	0,000	0,000	0,164	0,149	305
10	0,629	0,380	0,113	0,109	0,111	0,275	0,250	508
14	0,740	0,490	0,224	0,219	0,222	0,386	0,351	712
18	0,846	0,598	0,330	0,327	0,329	0,493	0,448	915
22	0,953	0,708	0,437	0,437	0,437	0,601	0,547	1118
26	1,068	0,818	0,552	0,547	0,550	0,714	0,649	1322
30	1,119	0,947	0,603	0,676	0,640	0,804	0,731	1525
32	1,302	1,049	0,786	0,778	0,782	0,946	0,860	1627
34	1,770	1,512	1,254	1,241	1,248	1,412	1,283	1729
Órák nullázása úgy, hogy az egyes óraleolvasásokból kivonjuk a kezdő óraleolvasást. Példa: $1,770 - 0,516 = 1,254$					Előző két oszlop átlaga.	Kezdő nyúlás értékének javítása hasonló háromszögekből. Példa:	$\Sigma \Delta l_{\text{javított}}$ osztva az $L_0$ mérési alaphosszal. Példa: $\frac{1,412}{L_0 = 110} * 100 = 1,283$	F erő [N] osztva a névleges keresztmetszettel (19,67 mm <sup>2</sup> )

$$\Delta l_{\text{kezdő, javított}} = F_{\text{kezdő}} * \frac{\Sigma \Delta l_{\text{átlag}}}{F}$$

A szám példa esetén:

$$0,164 = 6 * \frac{0,329 - 0,000}{18 - 6}$$





**Mintegy 100-105 éve beépített sima betonacél  
szakadási keresztmetszete**

**mintegy 500 °C**

**és**

**25 °C hőmérsékleten**

**2017.05.25 14:51**

**Az öreg betonacélnak  
mintegy 500 °C hőmérsékleten  
nem volt folyáshatára, illetve  
megfolyás után alig  
keményedett fel.**

**A mintegy 100-105 éve  
beépített sima  
betonacél  
felületén spirálvonal  
figyelhető meg.**



**Mintegy 100-105 éve beépített sima betonacél  
szakadási keresztmetszete**

**2017.05.25 14:51**

**mintegy 500 °C és 25 °C hőmérsékleten**



**Öreg betonacél  
szakadási  
keresztmetszete  
mintegy  
500 °C**

**és**

**mintegy  
25 °C  
hőmérsékleten**



2017.05.25 14:52





**A mintegy 100-105 éve beépített sima betonacél felületén  
spirálvonal figyelhető meg.**

**2017.05.25 14:54**

**Mintha gyártáskor megcsavarták volna.**



## **Felhasznált irodalom:**

**Palotás László: Fa –kő – fém – kötőanyagok. Mérnöki szerkezetek anyagtana, 2. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1979.**

**Balázs György: Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984.**

**<http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/accelgyartas.pdf>**

**<http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/accel-szilardsag.pdf>**



**Köszönöm a szíves figyelmüket**